AANNEMINGSBEDRIJF
KUIN bv

Meerwerk te bevestigen
Verzenddatum: 4 juli 2022

Projectnummer : 21350
Projectomschrijving : 48 woningen a/d Bangert & Oosterpolder te Blokker
Woningtype : Rijwoningen
Kavelnummer : 43

Naam :
Adres :
Postcode en plaats :
Telefoon :
Emailadres :

1 - Ruwbouw
Sluitingsdatum : 10-06-2022

Nr.	Omschrijving	Aantal	Status	Bedrag incl. BTW
100a	Pluspakket rijwon., behoudens bnr 1, 6, 7, 16, 27, 35 De standaard woning voorzien van een pluspakket conform optietekening. Vaste trap naar zolder. De driedelige vlizotrap naar de zolder komt te vervallen. De constructie van het trapgat wordt aangepast. De vaste trap wordt gestapeld op de trap van de begane grond naar de eerste verdieping. De trap wordt compleet geplaatst met aftimmering, muurleuningen en hekwerken. Extra slaapkamer. Op de eerste verdieping creëren we een extra slaapkamer (3). Hiervoor wordt een extra kozijn en deur geplaatst, een extra thermostaat, een extra dubbele wandcontactdoos, een extra geschakeld lichtpunt en een scheidingswand van gipsblokken. Badkamer. De wasmachine opstelplaats wordt verplaatst naar de zolderruimte nabij de mechanische ventilatie. In de badkamer wordt het riool aangepast en conform tekeningwordt er een wandclosetcombinatie geplaatst. Zolder. In de zolderruimte wordt een dakraam geplaatst van 78 x 98cm. De centrale verwarmingsinstallatie wordt aangepast. Hiermee wordt de zolderruimte voorzien van vloerverwarming inclusief aparte thermostaat. Er wordt conform de optietekening een wand van gipsblokken gemaakt nabij het trapgat. De warmtepompopstelling wordt verplaatst naar de positie conform tekening	1	Opdracht	12.900,00
101b	Woninguitbreiding 2,0m¹ aan achterzijde rijwoning Uitbreiding bouwnummers 43 t/m 48, conform tekening aan de achterzijde. Achtergevelkozijnen blijven ongewijzigd. Uitvoering uitbouw met betonplafond gelijk aan woning en wordt voorzien van isolatie en dakbedekking met een daktrim. Gevelopbouw is idem aan de overige buitenwanden.	1	Opdracht	19.800,00
113a	Buitenkraan op achtergevel Buitenkraan met slangwartel op de achtergevel van de woning conform uitwerkingen Architect. (kraan is afsluit-/aftapbaar).	1	Opdracht	640,00
122a	Openslaande tuindeuren in pui met zijlichten Het plaatsen van een kozijn met tuindeuren met daarnaast 2 zijlichten i.p.v. een raamkozijn met aparte loopdeur.	1	Opdracht	2.200,00
130a	Trapkast onder verdiepingstrap begane grond, standaard dicht Het realiseren van een trapkast onder de dichte trap op de begane grond met lichtpunt + schakelaar en gecombineerde enkele wandcontactdoos conform optie plattegrond.	1	Opdracht	675,00

Totaal meerwerkbedrag **reeds in opdracht gegeven** inclusief BTW	: **€ 36.215,00**
Totaal meerwerkbedrag **bevestigd** inclusief BTW	: **€ 0,00**
Totaal meerwerkbedrag **in aanbieding** inclusief BTW	: **€ 0,00**

Voor akkoord, d.d.:_____